ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 635 /QĐ-UBND	*Đại Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án: Nâng cấp cống thoát nước hạ lưu Đập Ba Chuốt

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư

công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026 về việc thay thế phụ lục kèm theo Thông tư số 36/2026/TT-BXD hướng dẫn nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 38/2026/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Công văn số 11903/SXD-QLXD ngày 01/7/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc Chuyển đổi giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 13639/SXD-QLXD ngày 24/7/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Công văn số 14333/SXD-QLXD ngày 04/8/2026 của Sở Xây dựng về việc một số điểm bổ sung Công văn số 13639/SXD-QLXD ngày 24/7/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của HĐND xã Đại Lộc về Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND xã Đại Lộc về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 2026 của xã Đại Lộc;

Căn cứ Công văn số 2926/UBND-KT ngày 10/8/2026 của UBND xã Đại Lộc về việc triển khai, hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3145/UBND-KT ngày 22/8/2026 của UBND xã Đại Lộc về việc tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2026;

Căn cứ Công văn số 57/TTCUDVSNC ngày 07/8/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nâng cấp cống thoát nước hạ lưu Đập Ba Chuốt;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 79/TTr-PKT-TĐ ngày 22/8/2026 về việc đề nghị phê duyệt dự án kèm theo Thông báo kết quả thẩm định số 72/PKT-TĐ ngày 22/8/2026 của Phòng Kinh tế về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Nâng cấp cống thoát nước hạ lưu Đập Ba Chuốt; địa điểm: Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Nâng cấp cống thoát nước hạ lưu Đập Ba Chuốt, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp cống thoát nước hạ lưu Đập Ba Chuốt.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình theo thiết kế: Dự án nhóm C; Công trình giao thông, cấp IV; Thời hạn sử dụng theo thiết kế.

3. Mã định danh (nếu có): Không.

4. Địa điểm xây dựng dự án (*ghi địa danh cấp xã, tỉnh*); vị trí xây dựng công trình trình thẩm định; điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế (*ghi địa danh cấp xã, tỉnh*); diện tích tích sử dụng đất của dự án:

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng;

- Vị trí xây dựng công trình trình thẩm định; điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế: Công trình được xây dựng tại thôn Đại Hiệp.

- Diện tích sử dụng đất của dự án: Khoảng 0,12 ha.

5. Người quyết định đầu tư: UBND xã Đại Lộc.

6. Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc.

7. Tổ chức tư vấn:

a) Nhà thầu lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Xây dựng Vương Bảo Tín; Mã số doanh nghiệp: 4001125094.

b) Nhà thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình Phú Hưng; Mã số doanh nghiệp: 4001260865.

8. Mục tiêu dự án:

Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình thoát nước nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ cho lưu vực, giải quyết tình trạng ngập úng thường xuyên tại khu vực dân cư do khẩu độ công trình hiện trạng không còn đáp ứng nhu cầu thoát nước. Việc tháo dỡ đập 03 cửa hiện hữu (1,5×1,5)m và xây dựng mới cống hộp 03 cửa kích thước (3,5×3,5)m, đồng thời tận dụng cống hộp 03 cửa hiện trạng (1,6×1,2)m, sẽ thoát nước lưu vực hiệu quả hơn, đảm bảo lưu thông dòng chảy, giảm mực nước dâng, hạn chế ngập úng trong mùa mưa lũ.

Dự án góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống, sản xuất của khu vực; đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống hạ tầng trước diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và thích ứng với biến đổi khí hậu của địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Quy mô công trình:

Dự án Nâng cấp cống thoát nước hạ lưu Đập Ba Chuốt; Địa điểm: Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, có yêu cầu quy mô và các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

- Tháo dỡ đập 03 cửa hiện hữu có kích thước 3×(1,5×1,5)m; xây dựng mới cống hộp ngang đường 03 cửa, kích thước 3×(3,5×3,5)m, bảo đảm khả năng

tiêu thoát nước theo tần suất thiết kế P = 10%, tải trọng thiết kế HL93.

- Tận dụng cống hộp 03 cửa hiện trạng, kích thước 3×(1,6×1,2)m. Thiết kế nối cống phía thượng lưu đồng thời cải tạo, hoàn thiện mặt đường trong phạm vi công trình.

- Thiết kế tạo mui luyện bằng BTCT 25MPa phạm vi cống thiết kế mới và cống hiện trạng. Đồng thời cải tạo đoạn tuyến giao thông dài khoảng 24 m, đảm bảo quy mô mặt cắt ngang với bề rộng phần xe chạy 7,5 m.

- Hoàn thiện các hạng mục phụ trợ gồm vút nối dân sinh, hệ thống an toàn giao thông, hộ lan và các công trình liên quan, bảo đảm tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

b) Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

b.1. Hướng tuyến, bình đồ tuyến và trắc dọc tuyến:

- Hướng tuyến bám theo hướng tuyến đường BTXM hiện trạng đã đầu tư.

- Bình đồ tuyến cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường.

- Trắc dọc tuyến: Thiết kế hai điểm đầu và cuối tuyến khớp nối theo đường hiện trạng, khống chế cao trình vị trí cống thoát nước đảm bảo tần suất thiết kế 10%.

b.2. Nền mặt đường chính:

- Thiết kế vút nối mặt đường bê tông xi măng hiện trạng ngoài phạm vi cống với kết cấu: Bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 20cm, bên dưới trải lớp giấy dầu dày 0,2mm, trên cấp phối đá dăm Dmax25 dày 16cm, nền đường đạt độ chặt K95.

- Nền đường: Đắp nền bằng đất đầm chặt K95; mái taluy đắp tối thiểu 1:1,5.

b.3. Gia cố taluy: Mái taluy được gia cố bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm, chân khay bằng bê tông M150 đá 4x6 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

b.4. Cống hộp: Thân cống bê tông cốt thép 25MPa đá 1x2, trên dăm sạn đệm dày 10cm. Bản giảm tải làm bằng bê tông cốt thép 25Mpa đá 1x2, trên lớp cấp phối đá dăm Dmax25 dày 30cm. Thân tường đầu và tường cánh bằng bê tông 16MPa đá 2x4; móng tường đầu, tường cánh, sân gia cố, tường ngăn nước thượng lưu, chân khay bằng bê tông 12MPa đá 4x6 đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. Tăng cường gia cố thượng hạ lưu cống bằng rọ đá KT (200x100x50)cm.

b.5. An toàn giao thông: Bố trí biển báo, gờ chắn bánh hai bên tuyến phạm vi thiết kế kết hợp tường hộ lan mềm để đảm bảo an toàn giao thông theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024. Kết cấu gờ chắn bánh bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2.

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo khoản 10, mục I văn bản số 72/PKT-TĐ ngày 22/8/2026 của Phòng Kinh tế.

11. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 2.400.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).* Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	1.998.128.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	55.339.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	191.335.000	đồng
- Chi phí khác	:	49.021.000	đồng
- Chi phí dự phòng	:	106.177.000	đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố 85%; vốn ngân sách xã 15%.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác, sử dụng tài nguyên: Thực hiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy định hiện hành có liên quan.

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

16. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu tại Công văn số 72/PKT-TĐ ngày 22/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Đại Lộc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng và an toàn công trình; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao công trình theo đúng quy định.

- Cơ quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng: Phòng Kinh tế xã Đại Lộc.

- Sau khi công trình hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao 01 bộ hồ sơ hoàn công đầy đủ, toàn bộ tài liệu liên quan từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến nghiệm thu, quyết toán công trình cho Phòng Kinh tế. Phòng Kinh tế tiếp nhận, quản lý tài sản công và tổ chức khai thác, sử dụng công trình theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã Đại Lộc về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Phòng Kinh tế xã Đại Lộc thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn về xây dựng, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định.

3. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục về lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý tiến độ, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã; Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp xã Đại Lộc; Trưởng phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT(Thanh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI LỘC T.P ĐÀ NẴNG

Huỳnh Hưng Quang